

**Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement**

**Pressemitteilung**

Heppenheim, 28.11.2024

\*\*\*\*\*

**K 114: Ausbau und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Otzberg/Hering**

**Hessen Mobil: Vollsperrung wird ab heute aufgehoben**

Die Bauarbeiten zum Ausbau der Kreisstraße K 114 (Odenwaldstraße) in der Ortsdurchfahrt von Otzberg/Hering verlaufen derzeit wie geplant.

Die Arbeiten im fünften Abschnitt zwischen den Straßen „Rodensteiner Weg“ und „Bernhardsrain“ konnten bereits abgeschlossen werden.

Am heutigen Donnerstag, den 28. November wird gegen Abend daher die Vollsperrung aufgehoben. Die Ortsdurchfahrt bleibt auch während der Winterpause der Baustelle für den Verkehr freigegeben. In dieser Zeit ist auch die Umleitung deaktiviert.

Ab kommenden Montag, den 2. Dezember kann auch die Haltestelle „Bernhardsrain“ von der Linie GU4 wieder regulär angefahren und die Blockumfahrung (Wende) genutzt werden.

Vor der Winterpause werden im Bereich des fünften und sechsten Bauabschnitts noch Pflasterarbeiten am Gehweg vorgenommen, die keine Einschränkungen für den motorisierten Verkehr haben.

Die Arbeiten im sechsten Bauabschnitt beginnen dann nach der Winterpause im neuen Jahr unter Vollsperrung. Dieser 200 Meter langen Teil geht von „Bernhardsrain“ bis zur Odenwaldstraße etwa in Höhe der Hausnummern 66.

Während der Bauabschnitte 6 und 7 wird zudem eine Fußgängerampel an der Einmündung in die L 3318 eingerichtet.

Zum Start der Arbeiten in 2025 wird Hessen Mobil noch einmal gesondert informieren.

**Zur Baumaßnahme**

Im Rahmen der kommenden Bauarbeiten werden über eine Länge von rund 960 Metern sowohl der Gehweg als auch die Straße ausgebaut.

Dabei wird die Asphaltsschicht der Odenwaldstraße vollständig abgefräst und die vorhandene Fahrbahn bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern und die Gehwege bis zu einer Tiefe von 40 Zentimetern ausgekoffert und anschließend neu aufgebaut.

Im gesamten Ausbaubereich wird die Entwässerungsrinne als Pflasterrinne neu hergestellt. Schieber- und Hydrantenkappen sowie Schachtdeckel werden erneuert. Um Niederschlagswasser abzuleiten, wird auf rund 300 Metern ein Regenwasserkanal verlegt. Erneuert werden zudem Straßenabläufe und Anschlussleitungen. In den Bauabschnitten 6 und 7, also im Streckenabschnitt zwischen der Einmündung in die L 3318 und der Straße „Bernhardsrain“, wird das Bankett erneuert.

Im Dorfplatzbereiches des Bauabschnittes eins soll ein Baum gepflanzt werden. Im Rahmen der Arbeiten wird hierfür die Baumscheibe hergestellt. Die Einmündungen Zinselgasse, Groß-Umstädter Straße werden im Zuge der Maßnahme umgebaut.

In mehreren Bereichen wird der Übergang von Gehweg zur Fahrbahn als sogenannte „weiche Separation“ gestaltet, so dass der Verlauf von Fahr- und Gehwegbereichen zwar deutlich bleibt, jedoch gerade in den sehr beengten Bereichen der alten Ortsmitte der Verkehrsraum als Mischverkehrsfläche genutzt werden kann.

Die Kosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 3,1 Millionen Euro. Etwa 1,8 Millionen entfallen dabei auf den Kreis Darmstadt-Dieburg; weitere 1,13 Millionen Euro auf die Gemeinde Otzberg. Rund 173.000 Euro trägt die E-Netz für die Erneuerung der Anschlussleitungen.

Im Rahmen der Infrastrukturförderung unterstützt das Land Hessen den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Gemeinde Otzberg mit rund 70 % der förderfähigen Ausgaben.

Mehr zu Hessen Mobil und zum Verkehr auf Landesebene finden Sie unter [mobil.hessen.de](http://mobil.hessen.de)